

2 Καμηλών - Ιασίου - Στουδίτου

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

Χωματοουργικά - Καθαιρέσεις

ΑΤ. 001 Καθαίρεση κτισμάτων από οπτοπλινθοδομές κ.λ.π. (m3)

1 α

		0,00	
ΣΥΝΟΛΟ			0

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 001 (m3) 0

Τεχνικά

ΑΤ. 013 Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου. (Τεμ.)

1 Φρεάτια

	25+15	40,000	
ΣΥΝΟΛΟ			40

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 013 (Τεμ.) 40

Ασφαλτικά

ΑΤ. 021 Ασφαλτική προεπάλειψη. (m2)

1 Καμηλών Ιασίου Στουδίτου

	1800+530+630	2960,000	
ΣΥΝΟΛΟ			2960

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 021 (m2) 2960

ΑΤ. 022 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη. (m2)

1 Ιασίου

	530	530,000	
ΣΥΝΟΛΟ			530

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική
Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 022 (m2)		530	

ΑΤ. 023 Ασφαλτικά- Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος (t)

1 Ισοπεδωτική Καμηλών στο μισό τμήμα (1800/2 μ2)

	900x0,03x2,4	64,800	
ΣΥΝΟΛΟ			64,8

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 023 (t)	64,8
--------------------------------------	------

ΑΤ. 024 Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου. (m2)

1 Καμηλών Ιασίου Στουδίτου

	1800+530+630	2960,000	
ΣΥΝΟΛΟ			2960

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 024 (m2)	2960
---------------------------------------	------

Σήμανση - Ασφάλιση

ΑΤ. 027 Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή. (m2)

1 Διαγραμμίσεις

	370,55	370,550	
ΣΥΝΟΛΟ			370,55

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 027 (m2)	370,55
---------------------------------------	--------

ΑΤ. 028 Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά. (m2)

1 Διάβαση Καμηλών

	20	20,000	
ΣΥΝΟΛΟ			20

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 028 (m2)	20
---------------------------------------	----