

## Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία :

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Άρθρο Αναθεώρησης	Μον. Μέτρ	Ποσό τητα	Τιμή ( € )	Δαπάνη	
								Μερική ( € )	Ολική ( € )
	<b>1. Εργασίες με τιμές μονάδος</b>								
	<b>1.1. Έργα οδοποιίας</b>								
	<b>1.1.1. Οδοστρώσια</b>								
1	Υπόβαση οδοστρώσιας. Υπόβαση οδοστρώσιας μεταβλητού πάχους.	NET ΟΔΟ-ME Γ-1.1	ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00	ΟΔΟ 3121.B 100,00%	m3	1103	14,35 * (11,5+2, 85)	15.828,05	
2	Υπόβαση οδοστρώσιας. Υπόβαση οδοστρώσιας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m.	NET ΟΔΟ-ME Γ-1.2	ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00	ΟΔΟ 3111.B 100,00%	m2	11030	1,38 * (1,095+ 0,285)	15.221,40	
3	Βάση οδοστρώσιας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).	NET ΟΔΟ-ME Γ-2.2	ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00	ΟΔΟ 3211.B 100,00%	m2	11030	1,48 * (1,195+ 0,285)	16.324,40	
4	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	NET ΟΔΟ-ME Α-2	ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00	ΟΔΟ 1123.A 100,00%	m3	742,5	3,55 * (0,7+2,8 5)	2.635,88	
5	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών.	NET ΟΔΟ-ME Α-3.3	ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00	ΟΔΟ 1133.A 100,00%	m3	913,5	11,05 * (8,2+2,8 5)	10.094,18	
Αθροισμα Εργασιών :								60.103,91	60.103,91
	<b>1.1.2. Ασφαλτικά</b>								
1	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	NET ΟΔΟ-ME Δ-8.1	ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04	ΟΔΟ 4521.B 100,00%	m2	23590	7,84 * (7,698+ 0,142)	184.945,60	
2	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου.	NET ΟΔΟ-ME B-85		ΟΔΟ 2548 100,00%	Τεμ.	37	40,3	1.491,10	
3	Ασφαλτικά- Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	NET ΟΔΟ-ME Δ-6	ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04	ΟΔΟ 4421.B 100,00%	t	1066, 32	80 * (78,8+1, 2)	85.305,60	
4	Ασφαλτική προεπάλειψη.	NET ΟΔΟ-ME Δ-3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-03-11-01 ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-02-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-07-00 ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-05-00-00	ΟΔΟ 4110 100,00%	m2	8780	1,2	10.536,00	
5	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15.	NET ΟΔΟ-ME B-29.2.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-07-00 ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-05-00-00	ΟΔΟ 2531 100,00%	m3	25,5	89,8	2.289,90	
Αθροισμα Εργασιών :								284.568,20	284.568,20
Σε μεταφορά:								0,00	344.672,11

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Άρθρο Αναθεώρησης	Μον. Μέτρ	Ποσό τητα	Τιμή ( € )	Δαπάνη	
								Μερική ( € )	Ολική ( € )
Από μεταφορά:								0,00	344.672,11

Εργασίες Προϋπολογισμού		344.672,11
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	62.040,98
Σύνολο :		406.713,09
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	61.006,96
Σύνολο :		467.720,05
Ποσό για αναθεωρήσεις		21,88
Σύνολο :		467.741,94
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	112.258,06
Γενικό Σύνολο :		580.000,00

ΑΡΤΑ 7 / 5 /2020  
Η συντάξασα

ΑΡΤΑ 7 / 5 /2020  
Ο προυστάμενος ΤΕΜ

ΑΡΤΑ 7 / 5 /2020  
Η Δ/ντρια ΤΥΔ

Κοντοστέργιου Αγορίτσα  
Πολιτικός Μηχανικός

Σακκάς Άγγελος  
Πολιτικός Μηχανικός

Γρύλλια Σοφία  
Τοπογράφος Μηχανικός