

## ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Ημερομηνία :

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητες
	<b><u>Εργασίες με τιμές μονάδος</u></b> <b>ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ</b> <b><u>Χωματοουργικά - Καθαιρέσεις</u></b>				
1	Καθαίρεση λαμαρινοκατασκευών με σκελετό από ξύλο.	001	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-8	m3	120
2	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα.	002	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-10	m	35
3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m.	003	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-1	m3	242,8
	<b><u>Τεχνικά</u></b>				
1	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20.	004	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.3.1	m3	335,1
2	Χαλύβδινος σπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C.	005	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-30.3	Kg	2658,46

ΑΡΤΑ / /2020  
Ο Συντάξας

Κεφάλας Κύρκος  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΑΡΤΑ / /2020  
Η Διευθύντρια ΤΥΔ

Γρύλλια Σοφία  
Τοπογράφος Μηχανικός